

Андатпа

Осы дипломдық жобада «АлЭС» ЖЭО су салқындатқыш мұнарасын қайта құру мәселесі қарастырылады. Станцияда орнатылған желдеткіш су салқындатқыш мұнарасына сипаттама берілген және қайта құрудан кейінгі электр қуаты есептелген, сонымен қатар станция жұмысының тиімділік есебі жүргізілген.

К-50-90 және Т-41-90 турбиналарының жылулық сұлбаларының есебі, 4 жылулық жүктеме тәртібінің есебі жүргізілген. ЖЭО-тың негізгі және көмекші қондырғылары таңдалған.

Экономикалық бөлімде электр және жылу энергиясын жіберудің өзіндік құндылығы есептелген.